



VICTOR MANUEL CARMONA

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA • IMPERMEABILIZANTES • REDES

C/ 24, NO. 2, Sector Los Pinos, Hainamosa,  
Municipio Santo Domingo Este, Prov. Sto. Dgo., R.D.

RNC: 001-0817720-5

viernes, 28 de noviembre de 2025

COTIZACIÓN

Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA RNC: 430-00905-9  
Dirección: C/ PADRE ANTONIO BLANCHARD NO. 1, GUERRA, STO. DGO.  
NCF: CVC00000003 Fecha de Vencimiento NCF: 12/01/2026 Tel/Cel: 809-526-9090

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	ARREGLO DE FILTRACION TECHO DE LA INSTITUCION INCLUYE:  1. PREPARACION DE DECLIVES PARA QUE NO SE QUEDE AGUA APOSADA Y CAMBIO DE DESAGUE.  2. CORRECCION DE CUCARACHAS (HOYOS EN EL TECHO), CORRECCION DE HOYOS EN LA SABALETA Y TAPADO DE HOYOS EN PAREDES.  3. APLICACIÓN DEL ZOO LA PRIMERA MANO DEL PRODUCTO PARA QUE PENETRE LOS POROS ABIERTOS DEL TECHO Y LAS PAREDES, ADEMAS DE SELLAR DESDE ADENTRO.  4. APLICACIÓN DEL PRODUCTO CON CEMENTO PARA UNA MEJOR ADHESION EN EL TECHO Y EVITAR QUE SE LEVANTE.  5. SEGUNDA MANO DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.  GARANTIAS DEL TRABAJO: 5 AÑOS. CUALQUIER FILTRACION POSTERIOR A LA REPARACION DEL TECHO REPARADO, ESTA 100% CUBIERTA.  DETALLES: AREA DE TRABAJO - 180 MT2, PRECIO POR MT2 - 850. ADICIONAL: FUNDA DE CEMENTO - 550, MECLA ANTILLANA - 700	156,050.00	156,050.00
		Sub-Total	156,050.00
		Descuento	-
		Retención 5%	7,802.50
		Itbis 18%	28,089.00
		Retención 18%	28,089.00
		TOTAL GENERAL	RD\$ 148,247.50

NOTA: LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN TIENEN UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS, DESPUÉS DE ESTE TIEMPO PODRÍAN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS. EN CASO DE ADJUDICACIÓN, SE EMITIRA LA FACTURA Y TENDRA UN PLAZO DE PAGO MAXIMO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA.

NÚMERO DE CONTACTO: CEL: 809-454-8091, CORREO ELECTRÓNICO: FRANKLINROSARIOSABINO@GMAIL.COM